

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa dojazdu do sali gimnastycznej przy I LO w Węgrowie

Adres: ul. Mickiewicza 3  
07-100 Węgrów

Inwestor: Powiat Węgrowski  
Przemysłowa 5  
07-100 Węgrów

Sporządził: mgr inż. Marcin Jerzy Gąsiorek

Data opracowania: 13.08.2020

---

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1.1	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej 3,205	m3 m3	3,205	3,205
1.2	KNR 2-31 0801-0300	Rozbiórka zniszczonego podkładu betonowego na wjeździe do sali gimnastycznej 210	m2 m2	210,000	210,000
1.3	KNNR 1 0220-0100	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (nasyt pod trawnik) 12	m3 m3	12,000	12,000
1.4	KNNR 1 0504-0100	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II 12	m3 m3	12,000	12,000
1.5	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 30,655	m3 m3	30,655	30,655
1.6	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=6 30,655	m3 m3	30,655	30,655
1.7	KNR 4-05 0410-0300	Demontaż pokryw studni deszczowych z kręgów betonowych 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
2		Roboty ogólnobudowlane (ogrodzenia, terenu utwardzony)			
2.1	KNNR 2 1601-0200	Cokół betonowy kompletny pod ogrodzenie wymiar 0.20x0.30 m z fundamentem o wymiarach 0.20x0.80 - Beton B-15. 17,1	m m	17,100	17,100
2.2	KNNR 2 0101-0100	Deskowanie ławy fundamentowej pod ogrodzenie z elementów betonowych. 20,8	m2 m2	20,800	20,800
2.3	KNNR 2 0104-0400	Zbrojenie ławy prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 mm 0,043	t t	0,043	0,043
2.4	KNNR 2 0107-0100	Betonowanie ławy - Beton C12/15 2,60	m3 m3	2,600	2,600
2.5	KNR-W 2-25 0308-0100	Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych 26	m2 m2	26,000	26,000
2.6	KNR-W 7-12 0102-0300	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne ogrodzenia z pręseł metalowych 25,65	m2 m2	25,650	25,650
2.7	KNR-W 7-12 0201-0300	Malowanie podkładowe ogrodzenia z pręseł metalowych 25,650	m2 m2	25,650	25,650
2.8	KNR-W 7-12 0210-0302	Malowanie nawierzchniowe ogrodzenia z pręseł metalowych 25,65	m2 m2	25,650	25,650
2.9	KNNR 4 0227-0300	Pokrywy nastudzienne żelbetowe studni 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.10	KNNR 4 0227-0500	Włazy kanałowe żeliwne, okrągłe typu ciężkiego 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.11	analiza indywidualna	Zestaw kratka ściekowa liniowa stalowa z korytkiem. Klasa obciążenia B-125 2,0	m m	2,000	2,000
2.12	analiza indywidualna	Zestaw kratka ściekowa liniowa stalowa z osadnikiem. Klasa obciążenia B-125 0,5	m m	0,500	0,500
2.13	KNNR 6 0101-0300	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.33 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego Krotność=1,1 52,25+7,88+0,5+129+15,75+0,5+2,25+3	m2 m2	211,130	211,130

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.14	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI 52,25+7,88+0,5+129+15,75+0,5+2,25+3	m2 m2	211,130	211,130
2.15	KNNR 6 0403-0400	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 72,71	m m	72,710	72,710
2.16	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową 10	m m	10,000	10,000
2.17	KNNR 6 0109-0300	Podbudowy betonowe C8/10, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 52,25+7,88+0,5+129+15,75+0,5+2,25+3	m2 m2	211,130	211,130
2.18	KNNR 6 0502-0400	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 52,25+7,88+0,5+129+15,75+0,5+2,25+3	m2 m2	211,130	211,130
2.19	KNNR 2 0302-0200	Słupki ogrodzeniowy murowany z cegieł pełnych wapienno- piaskowych 0,5*0,25*1,8	m3 m3	0,225	0,225
2.20	KNNR 1 0320-0400	Zасыpywanie studni deszczowych wraz z dostarczeniem kruszywa do zasypania oraz zagęszczeniem 0,6*0,6*3,14*1*2	m3 m3	2,261	2,261
2.21	KNR-W 2-18 0807-0400	Wykonanie podłączenia odwodnienia liniowego do istniejącej studni deszczowej 3	m m	3,000	3,000
2.22	KNNR 1 0209-0100	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II 0.6*3*1	m3 m3	1,800	1,800